

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน เลียบคลองหมอคง หมู่ที่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม


ก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบคลองหมอคง ระยะทาง ยาว 144.00 ม. ลึก 2.00 เมตร

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,066,757.28	1.3624	1,453,350.12	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,453,350.12	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,453,350.00	
	ขอปรับลดเป็นเงินงบประมาณ			<u>1,453,000.00</u>	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นางสาววัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับกลาง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นางปัทมิตยา กองวิสัยสุข)
หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายพรชัย กิติคุณ)
วิศวกรโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน เลียบคลองหมอบคอง หมู่ที่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบคลองหมอบคอง ระยะทาง ยาว 144.00 ม. ลึก 2.00 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

คำนวณราคากลาง นางปัทมียา กองวิสัยสุข ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค ปริมาณราคาวันที่ ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน /หน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
							ราคาค่าก่อสร้าง/หน่วย	ราคาค่าก่อสร้าง	
1	เสาเข็มเขื่อน I - 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	100.00	ต้น	2,320.75	232,075.00	1.3624	3,161.79	316,178.98	
2	เสาเข็มสเตรีย I - 0.22 x 0.22 ม. ยาว 6.00 ม.	52.00	ต้น	1,740.56	90,509.12	1.3624	2,371.34	123,309.63	
3	สเตรียเขื่อน ค.ส.ล.	52.00	จุด	2,075.14	107,907.28	1.3624	2,827.17	147,012.88	
4	แผ่นกันดิน ค.ส.ล.	192.00	แผ่น	1,709.05	328,137.60	1.3624	2,328.41	447,054.67	
5	คานทับหลัง ค.ส.ล.	144.00	ม.	994.56	143,216.64	1.3624	1,354.99	195,118.35	
6	คูกรัง	32.40	ลบ.ม.	365.83	11,852.89	1.3624	498.41	16,148.38	
7	ดินถม	316.80	ลบ.ม.	483.14	153,058.75	1.3624	658.23	208,527.24	
8	แผ่นพื้นสำเร็จปิดกันดิน	2.00	ตร.ม.	235.00	470.00	1.3324	313.11	626.23	
รวมค่างานต้นทุบทั้งสิ้น					1,067,227.28	รวมราคาค่าก่อสร้างก่อสร้างทั้งสิ้น		1,453,976.35	

๑๖๐๖

นางปัทมียา กองวิสัยสุข
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค