

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ คำนวณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐	เป็นเงิน	๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครปฐม/พื้นที่ข้างเคียงและสืบราคา		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นางสาววชิรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับกลาง		เป็นประธานฯ
	๒. นางปัทมิตยา กองวิสัยสุข ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณสุขโรค		เป็นกรรมการ
	๓. นายพรชัย กิติคุณ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาววชิรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางปัทมิตยา กองวิสัยสุข)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย กิติคุณ)

กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
(โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒)

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณเงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. อีอีอค์ชั้น โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคำนวณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
- ๕.๒แบบสรุปค่าก่อสร้าง
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นางสาววัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ระดับกลางฯ เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒นางปัทมิตยา กองวิสัยสุข ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณสุขโรค เป็นกรรมการ
 - ๖.๓นายพรชัย กิติคุณ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ *

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ชิวคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.บางเตย ประเภทงาน งานอาคาร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย


ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560.

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	1,157,735.19	1.3074	1,513,622.99	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี (VAT) 7%
รวมราคาค่าก่อสร้าง				1,513,622.99	
ราคากลาง				1,500,000	
- ตัวอักษร - หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน					

(ลงชื่อ) ประมาณการ
(นายพรชัย กิติคุณ)

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาววัชรินทร์ธรรม สมบูรณ์พงศ์)

(ลงชื่อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
(นายณัฐพล สุขนันท์พส)

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
(นายวิทยา ชิวคำ)

รายการประมาณราคา.....โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.บางเตย..... ประเภทงาน.....งานอาคาร..... สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม.....
 งบประมาณที่.....รายการเลขที่..... ผู้ประมาณการ.....นายพรชัย กิตติคุณ..... สังกัด.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย.....

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นและงานเสาเข็ม								
1.1	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	27.00	ลบ.ม.	คิดเฉพาะค่าแรงงาน		148.00	3,996.00	3,996.00	
1.2	เสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 16 ม.	15.00	ต้น	3,204.27	48,064.05	1,089.00	16,335.00	64,399.05	
1.3	สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ	15.00	ต้น	คิดเฉพาะค่าแรงงาน		180.00	2,700.00	2,700.00	
	รวม 1				48,064.05		23,031.00	71,095.05	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (ลูกบาศก์)	76.13	ลบ.ม.	2,345.79	178,584.99	391.00	29,766.83	208,351.82	
2.2	คอนกรีตหยาบ	1.22	ลบ.ม.	2,046.73	2,497.01	398.00	485.56	2,982.57	
2.3	ทรายหยาบ	31.08	ลบ.ม.	420.56	13,071.00	91.00	2,828.28	15,899.28	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	4,348.32	กก.	17.76	77,213.12	3.40	14,784.29	91,997.41	
2.5	เหล็ก DB 12 มม.	71.00	กก.	17.76	1,260.75	3.40	241.40	1,502.15	
2.6	เหล็ก RB 9 มม.	779.43	กก.	21.19	16,516.12	3.40	2,650.06	19,166.18	
2.7	เหล็ก RB 6 มม.	399.61	กก.	21.19	8,467.74	3.40	1,358.67	9,826.41	
2.8	ลวดผูกเงอร์ 18	90.00	กก.	58.41	5,256.90			5,256.90	
2.9	ไม้แบบ (480 ตร.ม.) คิด 25%	120.00	ลบ.ฟ.	383.18	45,981.60	คิดเฉพาะค่าวัสดุ		45,981.60	
2.10	ไม้ครีดยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 30%)	36.00	ลบ.ฟ.	439.25	15,813.00	คิดเฉพาะค่าวัสดุ		15,813.00	
2.11	ค่าแรงไม้แบบ (480 ตร.ม.)	480.00	ลบ.ฟ.	คิดเฉพาะค่าแรงงาน		133.00	63,840.00	63,840.00	
2.12	ตะปู	149.00	กก.	57.94	8,633.06	คิดเฉพาะค่าวัสดุ		8,633.06	
2.13	ตะแกรงโรงเรือน ขนาด 6 มม. # 0.20 ม.	307.50	ตร.ม.	45.00	13,837.50	5.00	1,537.50	15,375.00	
	รวม 2				387,132.79		117,492.59	504,625.38	

รายการประมาณราคา.....โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.บางเตย.....ประเภทงาน.....งานอาคาร.....สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม.....
 แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....ผู้ประมาณการ.....นายพรชัย กิตติคุณ.....สังกัด.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย.....

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	กระเบื้องลอนคู่สีแดง 1.20 ม. (357 ตร.ม. 2.2 แผ่น/ตร.ม.)	785.00	แผ่น	55.14	43,284.90	คิดเฉพาะค่าวัสดุ		43,284.90	ไม่เผื่อ
3.2	ครอบสันโค้งรับมุงสีแดง (2.2 แผ่น/ม.)	56.00	แผ่น	59.81	3,349.36	คิดเฉพาะค่าวัสดุ		3,349.36	
3.3	ครอบข้างสีแดง (2 แผ่น/ม.)	56.00	แผ่น	38.32	2,145.92	คิดเฉพาะค่าวัสดุ		2,145.92	
3.4	ครอบปิดปลายจั่วรับมุงสีแดง	2.00	แผ่น	59.81	119.62	คิดเฉพาะค่าวัสดุ		119.62	
3.5	ค่าแรงงานมุงกระเบื้องลอนคู่	357.00	ตร.ม.	คิดเฉพาะค่าแรงงาน		31.00	11,067.00	11,067.00	
3.6	ไม้ขัดเคียงชายกันน้ำสีแดงมุงออกกานี้ 0.8*1.5*300 ซม.	27.00	แผ่น	90.00	2,430.00	คิดเฉพาะค่าวัสดุ		2,430.00	ค่าแรงชิงชาย
3.7	เหล็ก □ - 200 X 100 X 4.5 มม. 20.15 Kg./ม.	906.75	กก.	19.50	17,681.63	8.50	7,707.38	25,389.00	อกไก่ ✓
3.8	เหล็ก I - 150 X 50 X 20 X 3.2 มม. 6.71 Kg./ม.	1,006.50	กก.	19.50	19,626.75	8.50	8,555.25	28,182.00	อะเส+ตั้ง ✓
3.9	เหล็ก I - 150 X 50 X 20 X 3.2 มม. 6.71 Kg./ม.	1,033.34	กก.	19.50	20,150.13	8.50	8,783.39	28,933.52	จันทัน ✓
3.10	เหล็ก I - 100 X 50 X 20 X 2.3 มม. 4.06 Kg./ม.	1,461.60	กก.	19.50	28,501.20	8.50	12,423.60	40,924.80	แป ✓
4	รวม 3 งานพื้น				137,289.51		48,536.62	185,826.12	
4.1	เหล็ก I - 125 X 50 X 20 X 3.2 มม. 6.13 Kg./ม.	1,844.81	กก.	19.50	35,973.70	8.50	15,680.84	51,654.54	ตง ✓
4.2	แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป 12 นิ้ว	99.00	ตร.ม.	777.00	76,923.00	82.00	8,118.00	85,041.00	
4.3	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดหยาบ ขนาด 12x12 นิ้ว	3.50	ตร.ม.	143.90	503.65	186.00	651.00	1,154.65	พื้นห้องน้ำ
4.4	ผนังกระเบื้องเคลือบชนิดหยาบ ขนาด 12x12 นิ้ว	16.75	ตร.ม.	143.90	2,410.33	186.00	3,115.50	5,525.83	พื้นห้องน้ำ
	รวม 4				115,810.67		27,565.34	143,376.02	

รายการประมาณราคา.....โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.บางเตย..... ประเภทงาน.....งานอาคาร..... สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม.....
 แบบเลขที่.....รายการเลขที่..... ผู้ประมาณการ.....นายพรชัย กิติคุณ..... สังกัด.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย.....

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง								
5.1	ผนังก่ออิฐ	28.00	ตร.ม.	234.00	6,552.00	89.00	2,492.00	9,044.00	
5.2	ฉาบปูนเรียบ	48.00	ตร.ม.	77.00	3,696.00	40.00	1,920.00	5,616.00	
5.3	แผ่นไม้ฝาสำเร็จรูป 6 นิ้ว ทุกระเบียง	111.76	ตร.ม.	140.60	15,712.75	82.00	9,163.91	24,876.66	
5.4	เหล็กกล่อง □ - 50 X 50 X 2.3 มม. 3.34 Kg./m.	1,436.20	กก.	19.50	28,005.90	8.50	12,207.70	40,213.60	โครงสร้าง
	รวม 5				53,966.65		25,783.61	79,750.26	
6	งานสี								
6.1	ทาสีกันสนิม	385.00	ตร.ม.	36.00	13,860.00	30.00	11,550.00	25,410.00	
6.2	ทาสีน้ำมัน (โครงหลังคา ตง ลูกกรง)	338.50	ตร.ม.	46.00	15,571.00	38.00	12,863.00	28,434.00	
6.3	ทาสีน้ำพลาสติก	48.00	ตร.ม.	52.00	2,496.00	38.00	1,824.00	4,320.00	
	รวม 6				31,927.00		26,237.00	58,164.00	
7	งานฝ้าเพดาน								
7.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงสร้างเหล็กอบสังกะสี	32.50	ตร.ม.	265.00	8,612.50	97.00	3,152.50	11,765.00	ภายใน
	รวม 7				8,612.50		3,152.50	11,765.00	
8	งานประตู หน้าต่าง								
8.1	ประตู D 1 พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	135.00	500.00	4,000.00	
8.2	ประตู D 2 พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	1,250.00	1,270.00	135.00	135.00	1,405.00	
8.3	หน้าต่าง W 1	5.00	ชุด	3,250.00	16,250.00	80.00	400.00	16,650.00	
8.4	หน้าต่าง W 2	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	80.00	80.00	1,080.00	
8.5	หน้าต่าง W 3	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	80.00	160.00	2,860.00	
	รวม 8				24,720.00		1,275.00	25,995.00	

รายการประมาณราคา.....โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต. บางตย..... ประเภทงาน.....งานอาคาร..... สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ 2 ต.บางตย อ.สามพราน จ.นครปฐม.....
 งบประมาณการเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
 งบประมาณการ.....รายการเลขที่..... ผู้ประมาณการ.....นายพรชัย กิตติคุณ..... สังกัด.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตย.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานไฟฟ้า								
9.1	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00		500.00	4,200.00	
9.2	โคมไฟพร้อมหลอด แอลอีดี 2x18 วัตต์	18.00	ชุด	550.00	9,900.00	135.00	2,430.00	12,330.00	
9.3	โคมไฟพร้อมหลอด แอลอีดี 1x7 วัตต์	1.00	ชุด	350.00	350.00	135.00	135.00	485.00	ห้องน้ำ
9.4	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	5.00	ชุด	60.05	300.25	80.00	400.00	700.25	
9.5	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	6.00	ชุด	70.00	420.00	80.00	480.00	900.00	
9.6	สายไฟขนาดต่างๆและอุปกรณ์	31.00	จุด	200.00	6,200.00	คิดค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน		6,200.00	
	รวม 9				20,870.25		3,945.00	24,815.25	
10	งานสุขภัณฑ์								
10.1	โถล้างชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	105.00	105.00	3,605.00	
10.2	โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,668.00	2,500.00	105.00	105.00	2,605.00	
10.3	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,260.05	1,260.05	298.00	298.00	1,558.05	
10.4	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	250.00	25000%	35.00	35.00	285.00	
10.5	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	1.00	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
10.6	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร	1	ชุด	11,700.00	11,700.00	950.00	950.00	12,650.00	
	รวม 10				19,360.05		1,563.00	20,923.05	
11	งานสุกกรง กั้นคก								
11.1	เหล็กกล่อง □ - 75 X 75 X 3.2 มม. 7.01 Kg/ม.	72.90	กก.	19.50	1,421.63	8.50	619.68	2,041.31	เสา(ราว)
11.2	เหล็กกล่อง □ - 75 X 38 X 3.2 มม. 5.15 Kg/ม	301.28	กก.	19.50	5,874.86	8.50	2,560.84	8,435.70	ราว
	รวม 11				26,656.54		4,743.52	31,400.06	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง 1-11							1,157,735.19	