


แบบ ปร. 5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง


งบประมาณราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนเจริญท่า หมู่ที่ 1 ประเภทงาน งานทาง
สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยเจริญท่า หมู่ที่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม ประเภทงาน งานทาง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ออกแบบและรายการประกอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ผู้ประมาณราคา นายพรชัย กิติคุณ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	479,151.51	1.3347	639,523.52	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี (VAT) 7%
รวมราคาค่าก่อสร้าง				639,523.52	ราคาต่อหน่วย
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				639,000.00	
- ตัวอักษร - หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					


ลงชื่อ..........ประมาณการ
(นายพรชัย กิติคุณ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นควรอนุมัติ


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววัชรินทร์ธรรม์ สมบูรณ์พงศ์)

(ลงชื่อ)..........
(นายณัฐพล สุขนันทส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

(ลงชื่อ)..........กรรมการ.
(นายพรชัย กิติคุณ)

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ.

(ลงชื่อ)..........
(นายวิทยา ชิวคำ)

(นางศุภาพิชญ์ นาคขำ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

รายการประมาณราคา โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเจริญท่า หมู่ที่ 1 ประเภทงาน งานทาง
ปริมาณราคา ท่อระบายน้ำขนาด 0.8 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 156 ม.
สถานที่ก่อสร้าง ถนนเจริญท่า หมู่ที่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม
แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....

ผู้ประมาณการ นายพรชัย กิตติคุณ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	คอนกรีต 240 KSC (Cube)	15.0	ลบ.ม.	2,121.50	31,822.50	306.00	4,590.00	36,412.50
2	เหล็ก RB 9	138.90	กก.	20.99	2,915.51	3.30	458.37	3,373.88
3	เหล็ก DB 12	1,249.20	กก.	19.626	24,516.80	3.30	4,122.36	28,639.16
4	ลวดผูกเหล็ก	27.78	กก.	58.41	1,622.63	คิดค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน		1,622.63
5	เหล็กฉาก L 75X75X6 มม.	17.00	เส้น	864.49	14,696.33	411.00	6,987.00	21,683.33
6	ฝาป่อ คสล.และตะแกรงเหล็ก	15.00	ชุด	3,260.00	48,900.00	คิดค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน		48,900.00
7	ไม้แบบ	98.28	ลบ.พ.	383.18	37,658.93	คิดเฉพาะค่าวัสดุ		37,658.93
8	เครื่องัดแบบคืด 30 % ของไม้แบบ	29.48	ลบ.พ.	439.25	12,950.85	คิดเฉพาะค่าวัสดุ		12,950.85
9	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	122.85	ตร.ม.	คิดเฉพาะค่าแรงงาน		133.00	16,339.05	16,339.05
10	ตะปู	36.90	กก.	57.94	2,137.99	คิดเฉพาะค่าวัสดุ		2,137.99
11	ท่อ คสล. Ø 0.8 ม.	141.00	ท่อน	1,198.60	169,002.60	421.00	59,361.00	228,363.60
12	พื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	70.95	ตร.ม.	392.52	27,849.29	25.00	1,773.75	29,623.04
13	ทรายถมหลังท่อ (หลวง)	13.31	ลบ.ม.	280.37	3,732.43	คิดเฉพาะค่าวัสดุ		3,732.43
14	หินคลุก	3.38	ลบ.ม.	400.6	1,352.03	23.71	80.02	1,432.05
15	ปูนทรายยาแนว	142.00	จุด	44.24	6,282.08	คิดค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน		6,282.08
	รวมเป็นเงิน				385,439.96		93,711.55	479,151.51